



ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE
Al. Papieża Jana Pawła II nr 42; 70 - 415 Szczecin
www.zzmiuw.pl
tel. 0-91/44-05-100; fax. 0-91/44-05-101; e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl
REGON: 001036336; NIP: 851-10-73-464

Szczecin, dnia 10.09.2012 r.

REFERENCJE

dla

KONSORCJUM


**Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych
i Melioracyjnych Spółka z o.o. w Szczecinie 71 – 564 Szczecin,
ul. E. Orzeszkowej 29 – Lider,
Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI”
ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin – Partner**

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II nr 42 wysoko ocenia prace wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. :

**„Bielinek – Osinów Dolny. Odbudowa (modernizacja) wału
przeciwpowodziowego zadanie 2, 3, 4 w km 3+100 ÷ 9+800. Odwodnienie stopy
skarpy wału od strony powietrznej”**

Termin realizacji – maj 2010 – grudzień 2010 r.

Zakres obowiązków Wykonawcy na ww. zadaniu inwestycyjnym obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie agregatów pompowych z przystosowaniem komory wlotowej tj. wykonaniu dla każdego agregatu kierownicy i szybu ze stali nierdzewnej, wymiana odcinków rurociągów tłocznych ze średnicy 1000 mm na 800 mm wraz z wymianą armatury, wykonanie nowej instalacji zasilającej agregaty pompowe wraz z pełną automatyzacją mającą na celu racjonalizowanie zużycia energii elektrycznej w zależności od potrzeb pompowania wody, montaż agregatu prądotwórczego, wykonanie uszczelnienia konstrukcji wylotu na styku z rurociągami tłocznymi i istniejącą ścianką szczelną oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (udroźnieniu) rowów melioracji szczegółowej ciężących do przepompowni. Maksymalna wydajność pompowni melioracyjnej w Bielinku wynosi 4,08 m³/s.



ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE
Al. Papieża Jana Pawła II nr 42; 70 - 415 Szczecin
www.zzmiuw.pl
tel. 0-91/44-05-100; fax. 0-91/44-05-101; e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl
REGON: 001036336; NIP: 851-10-73-464

Przedmiotowe zadanie stanowiło jeden z etapów kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Polderu Cedyńskiego w ramach zadania pn.: „**Bielinek – Osinów Dolny. Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego zadanie 1, 2, 3, 4 w km 0+000 ÷ 9+800**” o łącznej wartości brutto 15.742.418,94 zł w tym roboty budowlane na pompowni melioracyjnej Bielinek o wartości brutto 3.140.736,23 zł (słownie: **trzy miliony sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 23/100**).

Roboty budowlane na pompowni melioracyjnej w Bielinku były wykonywane w szczególnie niesprzyjających warunków w związku z długo utrzymującymi się wysokimi stanami rzeki Odry oraz dużym napływem do kanału pompowego. Ich realizacja przebiegała zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej, terminy realizacji były dotrzymane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym przez Wykonawcę. Roboty budowlane zostały wykonane bez zastrzeżeń, z należytą starannością, a praca pompowni odbywa się bezawaryjnie zgodnie z zaprojektowanymi parametrami.

DYREKTOR
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie
mgr inż. Tomasz Płowens